



PROGRESIVAS		0.00	3.65	9.10	25.00	50.00	75.00	100.00	108.15	113.40
COTA	Eje exist.	72.71	72.71	72.71	72.71	72.55	72.46	72.04	71.90	71.83
	Eje proy.	72.71	72.68	72.65	72.53	72.35	72.20	72.05		71.96
	Umbral Oeste			73.00	72.90	72.70	72.60	72.50		
	Umbral Este			72.66	72.55	72.36	72.19	72.00		

NOTA: SE ENCUENTRA EN EJECUCION LA OBRA DE CORDONES CUNETAS Y BADENES A TRAVES DE LA CAFESG. EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONFORMACION DEL PAQUETE ESTRUCTURAL ENTRE CUNETAS CON LA TERMINACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE RODAMIENTO

- REFERENCIAS
- CORDON CUNETA EN EJECUCION
 - SENTIDO ESCURRIMIENTO
 - EJE DE CALLE

		MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
PLANO: PLANALTIMETRIA PROYECTO CALLE SAN MARTIN TRAMO BESADA - MITRE	OBRA: ACCESO BESADA	FECHA: JUN/2021	HOJA: 1
PLANO N°: PL_06	ESCALA: 1:250	REVISION A	

FORMATO B044 x1 (841 mm x 594 mm)