

**MINISTERIO DE PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ENTRE RÍOS**  
**ESTUDIOS Y PROYECTOS**  
**COTIZACION MUNICIPIO**  
**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CALLES CENTRO CIVICO DE LOS CONQUISTADORES - DPTO FEDERACION PROV. DE ENTRE RIOS"**  
**PLANILLA DE COTIZACION**

**MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES**

FECHA : 3/10/2022



Bartolomé Mitre N° 84 | C.P 3183 | Los Conquistadores - Entre Ríos - Argentina

N° DE ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	CANT.	% DE INCID.
<b>OBRAS A EJECUTAR EN LA PRIMERA ETAPA</b>				
	<b><u>CARTEL DE OBRA</u></b>			
1	Cartel de Obra de 2,66 m x 4 m	Und.	1,000	0,50%
	<b><u>PAQUETE ESTRUCTURAL</u></b>			
2	Base Ripio Arcilloso con Incorporación de Cemento al 6%	m3	1.117,600	14,50%
	<b><u>MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE</u></b>			
3	Carpeta Asfaltica	m2	5.588,000	68,60%
	<b><u>RIEGO DE LIGA</u></b>			
4	Riego de liga	m2	5.588,000	1,50%
	<b><u>RIEGO DE IMPRIMACION</u></b>			
5	Riego de imprimacion	m2	5.588,000	3,40%
	<b><u>BADENES</u></b>			
6	Badenes de Hormigón	m2	99,000	2,80%
	<b><u>CORDONES DE HORMIGON</u></b>			
7	Cordón Cuneta en Avda Besada s/plano	ml	400,000	8,70%
<b>MONTO TOTAL DE LA 1° PRIMERA ETAPA</b>			<b>\$ 53.649.639,02</b>	<b>100,00%</b>

**Importa la presente propuesta la suma de: Son Pesos, CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 02 CTVOS.-**  
**Plazo de ejecución: CUATRO (4) MESES corridos a partir del acta de replanteo.-**