



PROGRESIVAS		0.00	9.14	25.00	50.00	75.00	95.56	109.30	118.20	126.70
COTA	Eje exist.	72.71	72.70	72.44	71.90	71.82	71.25	71.00	70.95	70.90
	Eje proy.	72.71	72.58	72.34	71.95	71.57	71.25	71.04	70.90	70.77
	Umbral norte		72.86	72.35	72.10	71.70	71.25	71.00		
	Umbral sur		72.70	72.42	72.00	71.60	71.25	71.00		

NOTA: SE ENCUENTRA EN EJECUCION LA OBRA DE CORDONES CUNETAS Y BADENES A TRAVES DE LA CAFESG. EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONFORMACION DEL PAQUETE ESTRUCTURAL ENTRE CUNETAS CON LA TERMINACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE RODAMIENTO

- REFERENCIAS**
- CORDON CUNETA EN EJECUCION
 - SENTIDO ESCURRIMIENTO
 - EJE DE CALLE

		MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
PLANO: PLANALTIMETRIA PROYECTO CALLE MITRE TRAMO MENARA - SAN MARTIN	OBRA: PAVIMENTACION CENTRO CIVICO DE LOS CONQUISTADORES	FECHA: AGO2022	HOJA: 1
PLANO N°: PL_06	ESCALA: 1:250	REVISION 	

FORMATO: B04 x 1 (314 mm x 594 mm)