

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ENTRE RÍOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: "PAVIMENTACIÓN CALLES CENTRO CIVICO DE LOS CONQUISTADORES 2da ETAPA- DPTO FEDERACION PROV. DE ENTRE RIOS"

PLANILLA DE COMPUTOS
MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANTIDAD			CANTIDADES	
			A	B	C	PARCIAL	TOTAL
			Largo (mts)	Ancho (mts)	Alto (mts)	Cantidad ejemplares	
OBRAS A EJECUTAR EN LA 2da ETAPA							
1	DEMOLICIONES VARIAS						2,00
1	Demolición de cabezales y obra de arte	N°					
	Demolicion de cabezales y obra de arte					2,00	
2	EXCAVACIONES	m3					294,00
	Excavación no clasificada						
	E/ Besada y Comisaria		100,00	8,40	0,35	294,00	
3	SUBRASANTE	m3					218,25
	Subrasante de suelo mejorado con 3% de C.U.V						
	Avda Besada						
	E/ RN N° 127 y Alcantarilla		615,00	1,00	0,15	92,25	
	Calle San Martin						
	E/ Besada -Comisaria - H. Yrigoyen		100,00	8,40	0,15	126,00	
4	PAQUETE ESTRUCTURAL	m3					259,00
	Base Ripio Arcilloso con Incorporación de Cemento al 6%						
	Calle San Martin						
	E/ Besada -Comisaria - H. Yrigoyen		100,00	6,80	0,20	136,00	
	Para Empalme H°A° con Calle Besada - sobre alcantarilla de H-30 s/ plano						
	Sup. De Base entre Besada y Alcantrilla s/ Plano		615,00	1,00	0,20	123,00	
	Darsenas						
	Ramas de Desaceleración Lado NE, Rama Acceso Lado NO		0,00	1,00	0,20	0,00	

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ENTRE RÍOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: "PAVIMENTACIÓN CALLES CENTRO CIVICO DE LOS CONQUISTADORES 2da ETAPA- DPTO FEDERACION PROV. DE ENTRE RIOS"

PLANILLA DE COMPUTOS
MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNI.	CANTIDAD			CANTIDADES	
			A	B	C	PARCIAL	TOTAL
			Largo	Ancho	Alto	Cantidad ejemplares	
			(mts)	(mts)	(mts)		
5	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE		Pe =			2,55	<u>680,00</u>
	Calle San Martin	m2					
	E/ Besada -Comisaria - H. Yrigoyen		100,00	6,80	0,05	680,00	
6	RIEGO DE LIGA	m2					<u>680,00</u>
	Riego de liga						
	Calle San Martin						
	E/ Besada -Comisaria - H. Yrigoyen		100,00	6,80		680,00	
7	RIEGO DE IMPRIMACION	m2					<u>680,00</u>
	Riego de imprimacion						
	Calle San Martin						
	E/ Besada -Comisaria - H. Yrigoyen		100,00	6,80		680,00	
8	BADENES	m2					<u>56,00</u>
	Badenes de Hormigón						
	Calle San Martin						
	Baden s/ calle H. Yrigoyen - San Martin		56,00	1,00		56,00	
9	CORDONES DE HORMIGON	ml					<u>100,00</u>
	Calle San Martin						
	Cordon Cuneta 0,60m s/ calle San Martin e/ Avda. Besada - H. Yrigoyen plano Lado Oeste						
	Cordon Cuneta Lado Oeste		100,00	1,00		100,00	
10	ACCESO H°A° LOS CONQUISTADORES	m3					<u>184,50</u>
	Empalme H°A° con Calle Besada - sobre alcantarilla de H-30 s/ plano						
	Lado Este		615,00	1,00	0,30	184,50	
11	ACEROS	tn					<u>6,00</u>
	Acero especial en barras doblado y colocado paraEmpalme H°A° con Calle Besada - sobre alcantarilla		6,00		1,00	1,00	
12	CAÑOS DE HORMIGON	ml					<u>18,00</u>
	Caños de Hormigón Ø 1,00 m		18,00		1,00	1,00	
13	PREMOLDEADOS	Und.					<u>2,00</u>
	Cabezales premoldeados de Hormigón Ø 1,00 m Incluye Plateas y Hormigon de Limpieza H-8		2,00		1,00	1,00	