

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ENTRE RÍOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
COTIZACION MUNICIPIO
OBRA: "PAVIMENTACIÓN CALLES CENTRO CIVICO DE LOS CONQUISTADORES 2da ETAPA- DPTO FEDERACION PROV. DE ENTRE RIOS"
PLANILLA DE COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE LOS CONQUISTADORES

FECHA : 29/12/2022



Bartolomé Mitre N° 84 | C.P 3183 | Los Conquistadores - Entre Ríos - Argentina

Nº DE ITEM	DESCRIPCIÓN	UD.	CANT.	PRECIOS UNITARIOS		IMPORTE TOTAL	% DE INCID.
				PRECIOS UNITARIOS \$	PRECIOS UNITARIOS EN LETRAS		
OBRAS A EJECUTAR EN LA SEGUNDA ETAPA							
	<u>DEMOLICIONES VARIAS</u>						
1	Demolición de cabezales y obra de arte	N°	2,000	\$ 295.337,87	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS	\$ 590.675,73	1,577%
	<u>EXCAVACIONES</u>						
2	Excavación no clasificada	m3	294,000	\$ 5.087,21	CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 21 CTVOS.-	\$ 1.495.639,15	3,994%
	<u>SUBRASANTE</u>						
3	Subrasante de suelo mejorado con 3% de C.U.V	m3	218,250	\$ 14.028,50	CATORCE MIL VEINTIOCHO PESOS CON 50 CTVOS.-	\$ 3.061.721,00	8,177%
	<u>PAQUETE ESTRUCTURAL</u>						
4	Base Ripio Arcilloso con Incorporación de Cemento al 6%	m3	218,250	\$ 18.962,76	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 76 CTVOS.-	\$ 4.138.621,72	11,053%
	<u>MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE</u>						
5	Carpeta Asfáltica	m2	680,000	\$ 7.226,87	SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 87 CTVOS.-	\$ 4.914.274,32	13,124%
	<u>RIEGO DE LIGA</u>						
6	Riego de liga	m2	680,000	\$ 632,64	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 64 CTVOS.-	\$ 430.197,24	1,149%
	<u>RIEGO DE IMPRIMACION</u>						
7	Riego de imprimacion	m2	680,000	\$ 798,29	SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 29 CTVOS.-	\$ 542.835,16	1,450%
	<u>BADENES</u>						
8	Badenes de Hormigón	m2	56,000	\$ 17.469,83	DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 83 CTVOS.-	\$ 978.310,54	2,613%
	<u>CORDONES DE HORMIGON</u>						
9	Cordón Cuneta en Avda Besada s/plano	ml	100,000	\$ 16.250,55	DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 55 CTVOS.-	\$ 1.625.054,70	4,340%
	<u>ACCESO H°A° LOS CONQUISTADORES</u>						
10	Empalme H°A° con Calle Besada - sobre alcantarilla de H-30 s/ plano	m3	184,500	\$ 68.052,87	SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON 87 CTVOS.-	\$ 12.555.754,15	33,532%
	<u>ACEROS</u>						
11	Acero especial en barras doblado y colocado para Empalme H°A° con Calle Besada - sobre alcantarilla	tn	6,000	\$ 801.297,51	OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 51 CTVOS.-	\$ 4.807.785,08	12,840%
	<u>CAÑOS DE HORMIGON</u>						
12	Caños de Hormigón Ø 1,00 m	ml	18,000	\$ 77.956,82	SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 82 CTVOS.-	\$ 1.403.222,74	3,748%
	<u>PREMOLDEADOS</u>						
13	Cabezales premoldeados de Hormigón Ø 1,00 m Incluye Plateas y Hormigon de Limpieza H-8	Und.	2,000	\$ 450.009,38	CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NUEVE PESOS CON 38 CTVOS.-	\$ 900.018,76	2,404%
TOTAL DE LA OBRA						\$ 37.444.110,28	100,00%

Importa la presente propuesta la suma de: Son Pesos, TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON 28 CTVOS.-

Plazo de ejecución: TRES (3) MESES corridos a partir del acta de replanteo.-